

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z budową niezbędnych urządzeń budowlanych - ROBOTY BUDOWLANE

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
1. Boisko				
1.1. Prace przygotowawcze				
1	KNR-W 2-01 0119/01	Usunięcie za pomocą spycharki warstwy ziemi urodzajnej o grubości warstwy 15cm	m2	1069.25
2	KNR-W 2-01 0119/02	Usunięcie za pomocą spycharki warstwy ziemi urodzajnej o grubości warstwy 15cm - dodatek za każde dalsze 5cm grubości	m2	1069.25
3	KNR 2-31 0101/01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV	m2	1069.25
4	KNR 2-31 0101/02 potrącenie 1x	Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5cm ponad 20cm	m2	1069.25
5	KNR AT-06 0104/04	Załadunek ładowarką kołową o pojemności łyżki 2,5m ³ , wyładunek materiałów budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub przyczepach samowyładowczych - ładunek kategorii II	t	513.24
6	KNR AT-06 0108/02	Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1km po nawierzchni klasy II	kurs	25.662
7	KNR AT-06 0108/05 dopłata 14x	Dodatek za każdy dalszy 1km przewozu materiałów budowlanych ponad 1km po nawierzchni klasy II	kurs	25.662
8	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja urobku - Opłata za korzystanie ze środowiska i za składowanie odpadów na wysypisku zgodnie z obwieszczeniem Ministra Środowiska z dnia 16 września 2015r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na 2016r.	t	513.24
1.2. Podbudowa				
9	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	1069.25
10	KNR 2-31 0105/03	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	1069.25
11	KNR 2-31 0105/04 dopłata 7x	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm	m2	1069.25
12	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	1069.25
13	KNR 2-31 0114/07	Warstwa górna podbudowy z tłucznia o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	1069.25
14	KNR 2-31 0114/08 potrącenie 3x	Warstwa górna podbudowy z tłucznia o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm	m2	1069.25
1.3. Nawierzchnia właściwa				
15	KNR 2-21 0408/02.1 analogia	Wykonanie trawników syntetycznych zasypanych piaskiem kwarcowym w ilości 20 kg/m ² na terenie płaskim z nawożeniem	m2	968
16	KNR 2-31u1 0300/03 analogia	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej prostokątnej na podsypce cementowo-piaskowej	m2	101.25
1.4. Krawężniki/Obrzeża				
17	KNR 2-31 0402/04	Ława betonowa z oporem pod krawężniki	m3	8.19
18	KNR 2-31 0403/05	Krawężniki betonowe o wymiarach 10x25cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej	m	252
2. Ogrodzenie				
19	KNR 2-23 0401/01	Ogrodzenie kortów tenisowych z siatki na słupkach stalowych o rozstawie do 3,0m z rur stalowych wysokości 3m	m	146.3

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z budową niezbędnych urządzeń budowlanych - ROBOTY BUDOWLANE

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
20	KNR 2-23 0401/02 dopłata 4x	Dodatek za następny 1m wysokości ogrodzenia kortów tenisowych z siatki na słupkach z rur stalowych o rozstawie do 3,0m i wysokości ponad 3m	m	146.3
21	KNR 2-23 0402/02	Brama o wymiarach 200x220cm w ogrodzeniu kortów tenisowych	szt	1
22	KNR 2-23 0402/03	Furtka o wymiarach 100x200cm w środku przęsła ogrodzenia kortów tenisowych	szt	4
3. Wyposażenie				
23	Kalkulacja indywidualna	Bramki do piłki ręcznej 300 x 200cm - dostawa i montaż	szt	2
24	Kalkulacja indywidualna	Konstrukcja wsporcza koszy do koszykówki - dostawa i montaż	szt	4
25	Kalkulacja indywidualna	Słupki z siatką do tenisa ziemnego - dostawa i montaż	kpl	1
26	Kalkulacja indywidualna	Stanowisko sędziowskie uniwersalne - dostawa i montaż	kpl	1
27	Kalkulacja indywidualna	Słupki z siatką do siatkówki - dostawa i montaż	kpl	1
28	Kalkulacja indywidualna	Ławki drewniane o długości 3m - dostawa i montaż	szt	6